





CUADRO DE CONSTRUCCION

LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
EST	PV				Y	X
				3	2,625,540.044	492,062.594
3	A	S 52°56'34.32" W	464.12	A	2,625,260.360	491,692.210
A	B	S 06°28'36.37" W	346.31	B	2,624,916.286	491,653.149
B	C	S 42°58'39.12" W	59.01	C	2,624,873.114	491,612.922
C	D	N 75°22'20.35" W	58.90	D	2,624,887.990	491,555.926
D	E	S 51°13'32.78" W	112.02	E	2,624,817.835	491,468.591
E	F	S 31°39'54.35" W	116.95	F	2,624,718.263	491,407.178
F	5	S 41°46'27.98" E	286.60	5	2,624,504.521	491,598.115
5	4	N 52°44'45.11" E	1,038.88	4	2,625,133.406	492,425.017
4	3	N 41°42'34.51" W	544.71	3	2,625,540.044	492,062.594

SUPERFICIE = 459,479.62 m2

LOCALIZACIÓN



NOTAS:

1.- EL LEVANTAMIENTO ESTA REFERIDO AL SISTEMA DE COORDENADAS UTM UNIVERSAL TRANSVERSO DE MERCATOR, TOMANDO COMO REFERENCIA EL ELIPSOIDE DENOMINADO WGS 84.

2.- EQUIPO GPS MARCA TRIMBLE R10 DE 2 BANDAS, CON CORRECCIÓN EN TIEMPO REAL.

Tamaulipas
Gobierno del Estado

ITAVU
Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo

PROYECTO:
FRACCIONAMIENTO CON VOLUNTAD Y TRABAJO

UBICACION:
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS

PLANO DE :
RASANTES DE PAVIMENTO
PLANO DE PLANTA

PLANO:

ESC.	FECHA:	DIBUJO:	LEVANTO Y CALCULO:	PROYECTO:
S/E	OCTUBRE / 2026			ING. RAUL RUIZ PIZAÑA

REVISO:
ARQ. ENRIQUE LEAL RÍOS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS DE SUELO

APROBO:
ING. RAFAEL JESÚS BERMÚDEZ TERÁN
DIRECTOR DE PROGRAMAS DE SUELO Y VIVIENDA