

Ciudad Victoria, Tamaulipas a 31 de octubre del 2024

OFICIO DE ACLARACIONES N°2

Licitación No.: LPE-N039-2024

Relativo a: CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO EN LA ESCUELA NORMAL FEDERAL DE EDUCADORAS "ESTEFANÍA CASTAÑEDA", EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS

Se hace del conocimiento de las empresas participantes la siguiente indicación, emitida por la Dirección de Normas y Especificaciones de la SOP, para ser tomada en cuenta en la elaboración de sus propuestas:

-En el ANEXO AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS, entregado en Acta de Junta de Aclaraciones, se modifican los siguientes conceptos:

DICE:

NUM	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.
140	500407080	Forjado de escalinata de 115 cm de ancho, con 4 escalones de concreto de 30 cm de huella y peralte de 15 cm, de 10 cm de espesor sobre relleno de material inerte y anclada a muros laterales. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreo, nivelación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2
141	500407081	Forjado de escalinata de 85 cm de ancho, con 7 escalones de concreto de 30 cm de huella y peralte de 15 cm, de 10 cm de espesor sobre relleno de material inerte y anclada a muros laterales. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreo, nivelación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1

DEBE DECIR:

NUM	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.
140	500407080	Forjado de escalinata de concreto armado $f'c=250$ kg/cm ² , reforzado con varillas de #3 @ 15 cm en ambos sentidos, de 115 cm de ancho, con 4 escalones de 30 cm de huella y peralte de 15 cm, de 10 cm de espesor sobre relleno de material inerte y anclada a muros laterales. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreo, nivelación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2



141	500407081	Forjado de escalinata de concreto armado $f'c=250$ kg/cm ² , reforzado con varillas de #3 @ 15 cm en ambos sentidos, de 85 cm de ancho, con 7 escalones de 30 cm de huella y peralte de 15 cm, de 10 cm de espesor sobre relleno de material inerte y anclada a muros laterales. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreo, nivelación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1
-----	-----------	---	-----	---

Atentamente



ING. FELICITAS GARZA ZURITA
Directora de Licitaciones y Contratos

JAMR/fcp