



Ciudad Victoria, Tamaulipas a 19 de noviembre del 2024

OFICIO DE ACLARACIONES N°1

Licitación No.: LPE-N048-2024

Relativo a: CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS EN DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE MATAMOROS Y RÍO BRAVO, TAMAULIPAS

Se hace del conocimiento de las empresas participantes las siguientes indicaciones, emitidas por la Dirección de Normas y Especificaciones de la SOP, para ser tomadas en cuenta en la elaboración de sus propuestas:

-En el ANEXO AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS, entregado en las bases de la licitación, se modifican los siguientes conceptos:

DICE:

NUM	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD
222, 399	501306931	3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 I) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético modelo HDA36050, 3 polos 50ª, 690vca – 250vcd cap. Interruptiva 18ka a 230 vc.a. marca Square-D o similar en calidad. Incluye: conexiones, fijación, mano de obra, materiales y pruebas.	Pza
219	501300648	Suministro e instalación de tablero I-line catalogo cat. LA400M141B diseñado para operar en un sistema de 240/120 volts, 3F, 4H, con interruptor principal de 3 polos 400 amp., con barras de cobre estañado para 800 amp. Capacidad de corto circuito 65 KA, para uso interior nema tipo 1 fabricado en lamina de acero rolado en frio con pintura epoxica, neutro y tierra física, Marca Square D o similar en calidad. Incluye: material eléctrico, codos, conectores, pegamento mano de obra especializada, conexiones, materiales misceláneos, pruebas, maniobras, acarreo, limpieza, herramienta y equipo.	Pza

DEBE DECIR:

NUM	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD
222, 399	501300653	3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 I) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético I-line, 3 polos, 50 A, catalogo HDA36050 600 VCA – 250 VCD, frecuencia nominal 50 – 60 HZ, tensión de aislamiento 690 VCA, cap. Interruptiva 18 KA a 230 V.C.A. Marca Square-D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo.	Pza

219	501301458	Suministro e instalación de tablero de control tipo I-LINE LA400M141B marca SQUARE-D o similar, 3F, 4H, 600 V.C.A., 250 V.C.D. con interruptor principal automático de tipo termomagnético de 3P-400ª LH con barras a tierra y barras neutras. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreo, maniobras, herramienta y equipo.	Pza
-----	-----------	--	-----

-Se hace entrega de un nuevo **ANEXO AT7 TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN**, mismo que sustituye al entregado en las bases de la licitación, este NUEVO ANEXO se proporciona de forma magnética y se encuentra disponible en la página de Gobierno del Estado de Tamaulipas.

<https://www.tamaulipas.gob.mx/obraspublicas/licitaciones/licitacion-lpe-n048-2024/>

Atentamente



ING. FELICITAS GARZA ZURITA
Directora de Licitaciones y Contratos

JAMR/fcp