

ANEXO AT4

ACTA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

LICITACIÓN No. LPE-N024-2026

DESCRIPCIÓN: OBRAS DE EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE SUBESTACIÓN ELECTRICA 115 KV Y DE CARCAMO EN OBRA DE TOMA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, EN CD. VICTORIA TAMAULIPAS (FASE 2026)

Siendo el día **08 de septiembre de 2026**, a las **10:00 hrs.**, en las **Oficinas de la Subsecretaría de Construcción**, ubicadas en **Parque Bicentenario, Centro Gubernamental de Oficinas piso 10, Prol. Bulevar Praxedis Balboa con Libramiento Naciones Unidas, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.**, para llevar a cabo la Visita al Sitio de Realización de los Trabajos convocada en relación con la licitación y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Instrucciones a los Licitantes de las Bases de Licitación, el o los representantes del área responsable y las personas cuya asistencia la hacen constar con su nombre y firma.

POR LA CONVOCANTE

SUBSECRETARÍA	NOMBRE Y FIRMA	TELÉFONO	CORREO
DE CONSTRUCCION	ANTONIO AGUILAR DEL VALLE	8341671728	antonio.aguilare@tamaulipas.gob.mx

POR LOS LICITANTES

RAZÓN SOCIAL	NOMBRE Y FIRMA	TELÉFONO	CORREO
Obra Civil y Montajes TASK	Aldo Baltazar Arco	2313299480	aldo.baltazar@montajestask.com
Proactenire S de RL	Juan Orco Cuentas Flores	8331403478	juan.cuentas@proactenire.com
Proyectos NE	Jorge A. Medina	8333440718	jorgemedina.garcia@gmail.com
EXCELEN XDP	Rodolfo Rosendo Villalobos	8341448640	degnoite@gmail.com
Dragados Ecologicos Generales Norje			



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

POR LOS LICITANTES

RAZÓN SOCIAL	NOMBRE Y FIRMA	TELÉFONO	CORREO

ANEXO AT5

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN No. LPE-N024-2026

DESCRIPCIÓN: OBRAS DE EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE SUBESTACIÓN ELECTRICA 115 KV Y DE CARCAMO EN OBRA DE TOMA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, EN CD. VICTORIA TAMAULIPAS (FASE 2026)

Minuta que se formula el día **08 de septiembre de 2026, a las 11:00 hrs., en el lugar de los trabajos.** En relación a la junta convocada para la licitación y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación Anexo "AT1" Instrucciones a los Licitantes, se reunieron con la intervención de los servidores públicos, representantes del área convocante y las personas representantes de las Empresas participantes, cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las Proposiciones de la Licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, preguntando y contestando lo que a continuación se indica:

INDICACIONES PARA SER TOMADAS EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS:

- Deberán incluir en su proposición económica un CD identificado con el número de licitación, descripción de la obra y nombre de la empresa con la información solicitada en las bases de licitación, de los anexos AE2, AE15 y AE15A, DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTE DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, CATALOGO DE CONCEPTOS, RESUMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS respectivamente, en el programa informático de Excel.
- Los costos del anuncio de obra ilustrado en el "ANEXO AT7 TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN", así como el señalamiento de protección de obra, si no está considerado en el "ANEXO AE15 CATÁLOGO DE CONCEPTOS", deberán considerarlo en su análisis de costos indirectos, ya que se exigirá al contratista su estricto cumplimiento y no se efectuará ningún pago adicional por dichos conceptos.

Consideraciones Generales:

Se les recuerda a los LICITANTES que ninguna proposición será aceptada después de la fecha y hora establecidas en las bases de licitación, por lo que se recomienda presentarse al acto de Presentación de Propuestas por lo menos con 15 min de anticipación.

La maquinaria que se utilice para la realización de los trabajos que se licitan (propia o arrendada), DEBERÁ estar debidamente identificada con el logotipo de la empresa, y contendrá cuando menos: **Nombre de la empresa contratista y el teléfono.**



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Preguntas por parte de los licitantes:

Preguntas sobre al catálogo de conceptos anexo AE15 de las Bases de Licitación:

NUMERO	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PREGUNTA	RESPUESTA

Celebración de una próxima junta de aclaraciones (Si ó No).

No habrá una segunda junta de aclaraciones.

POR LA CONVOCANTE

SUBSECRETARÍA	NOMBRE Y FIRMA	TELÉFONO	CORREO
CONSTRUCCIÓN	Antonio Aguilar	8341671728	antonio.aguilar@tamauipus-gob.mx

POR LOS LICITANTES

RAZÓN SOCIAL	NOMBRE Y FIRMA	TELÉFONO	CORREO
Obra Civil y Montajes TSK	Atto Buitazar Arce	2313297950	aldo.buitazar@montajestsk.com
Obra civil y montajes TSK	Alek de albe Asencio	2311032395	alekdealbe@montajestsk.com
Obra Civil y Montajes TSK	Marco Antonio Hernandez	2312062822	marco.hernandez@montajestsk.com
Prealtamira S de CV	Juan Oscar Cervantes	8331403778	juancervantes@prealtamira.com
PROTECCIÓN DE EXISTENCIAS XAP	JORGE S. MEDINA GARCIA	8333440718	jorgemedina@gmail.com
Diagados Ecologicos Generales Noche	Rodolfo Rosendo Villa Mayo	8341448640	
7	7	7	7



Secretaría
de Obras Públicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

POR LOS LICITANTES

RAZÓN SOCIAL	NOMBRE Y FIRMA	TELÉFONO	CORREO

SOLICITUD DE ACLARACIONES

ANEXO AT5

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 15 de septiembre del 2026

ING. PEDRO CEPEDA ANAYA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.
P r e s e n t e . -

Con relación a la Licitación Pública No. **LPE-N024-2026**, relativa a: **OBRAS DE EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE SUBESTACIÓN ELECTRICA 115 KV Y DE CARCAMO EN OBRA DE TOMA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, EN CD. VICTORIA TAMAULIPAS (FASE 2026)**, el suscrito como **Representante Legal** de la empresa **Obra Civil y Montajes Task S. de R.L. de C.V.**, me permito presentar la solicitud de aclaraciones referentes a las bases de la licitación.

Preguntas:

- 1.- Durante la ejecución de los trabajos en sitio, ¿Cuál será el espacio designado para almacén temporal de los componentes?
- 2.- En función de la pregunta anterior, ¿Cuál será el espacio designado para almacén de herramientas y oficinas?
- 3.- Para la ejecución de los trabajos, ¿Cuál es el sindicato con el que deberemos de dirigirnos?
- 4.- Para las juntas de campo, se realizará estudio del 60% o deberá de ser juntas de campo al 100%, el método será mediante líquidos penetrantes o partículas magnéticas o cual será el método?
- 5.- En el plano no se menciona el espesor de PLACA SOPORTE CABEZAL DE DESCARGA, favor de confirmar dicho espesor
- 6.- Para las juntas de campo de la tubería, únicamente se realizará mediante la conexión de tubería tipo "boca de pescado" o se deberá de colocar una solapa?
- 7.- Del punto anterior, las medidas que se mencionan en el catalogo y planos, ya son contemplando la boca de pescado o se debe de anexar el desperdicio por boca de pescado?

Preguntas sobre al catálogo de conceptos anexo AE15 de las Bases de Licitación

NUMERO	CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNI	CANT.	PREGUNTA
15	601600 001	Suministro e instalación de cargador de baterías automático marca ELMSA o similar en calidad y precio, tipo rectificador de onda completa filtrado y regulado; para cargar un banco de baterías de 125 VCD, 144 A-H, régimen de descarga de 8 horas; tensión de alimentación 220 VCA, trifásico, 60 hz, diseñado para suministrar tanto carga de igualación como de flotación, con capacidad de 25 ACD y tiempo de recarga no mayor de 24 horas, competo con gabinete autosoportado y todos los accesorios, refacciones y demás características indicadas en la especificación CFE-V7200-48 y las pruebas correspondientes.	Pza	1.00	Confirmar que el banco de baterías se instala en Cuarto de Control de Subestación, y que hay un cuarto existente, aislado, para este fin
20	601600 004	Desmantelamiento y retiro de transformador de potencia 3F de 3000 KVA 115000-4160/2401V. Incluye: mano obra especializada y acarreo al sitio de almacenamiento que indique la supervisión, desconexiones, herramienta, equipo hidraulico especializado, vaciado de aceite aislante en tanques de 200 lts con cierre hermetico, desmantelamiento de boquillas, apartarrayos y terminales asi como todo lo necesario para el retiro de la subestación.	pza	1.00	En el plano OT-EL-DU-01, aparece el transformador SE-TR-01, con capacidad de 4000 kVA, confirmar que éste es el transformador a retirar
35	601100 001	Suministro de cable de media tensión tipo monopolar, de aluminio suave, calibre 250 KCM, clase de aislamiento 5 kv, nivel de aislamiento 133% (categoría ii), nivel básico de aislamiento al impulso 200 kv, material del aislamiento polietileno de cadena cruzada xlp, material de la pantalla alambres de cobre, material de la cubierta protectora pvc o de polietileno, temperatura máxima de operación 90 °c, temperatura máxima de operación en emergencia 130 °c, temperatura máxima de operación en corto circuito 250 °c. MCA VIAKON o similar, incluye: acarreo, tendido, identificación, pruebas, consumibles, herramienta, equipo, mano de obra y	MI	1260	En el plano OT-IE-02, aparece que el cable requerido es 2/0, confirmar si se requiere este calibre o 250 kcm

		todo lo necesario para su correcta ejecución.			
37	290440 141	Suministro e instalación de centro de control de motores en media tensión Incluye: mano obra especializada, fletes, acarreo, conexiones, herramienta, fletes, acarreo y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento (E.P. 140A)	pza	1.00	En el plano OT-IE-01 aparecen 2 nuevos CCM's para la captación. En el unifilar OT-EL-DU-01, aparecen otros 2 CCM's para la Planta Purificadora. Confirmar cuántos CCM's se requieren y su posición.
41	601100 001	Suministro de cable de media tensión tipo monopolar, de aluminio suave, calibre 250 KCM, clase de aislamiento 5 kv, nivel de aislamiento 133% (categoría ii), nivel básico de aislamiento al impulso 200 kv, material del aislamiento polietileno de cadena cruzada xlp, material de la pantalla alambres de cobre, material de la cubierta protectora pvc o de polietileno, temperatura máxima de operación 90 °c, temperatura máxima de operación en emergencia 130 °c, temperatura máxima de operación en corto circuito 250 °c. MCA VIAKON o similar, incluye: acarreo, tendido, identificación, pruebas, consumibles, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	MI	360.00	En el plano OT-IE-02 aparece que el cable hacia las bombas es multiconductor 3x1/0 AWG para alimentación de las bombas, y 2 AWG para aterrizamiento. En los cortes 1-1', 2-2', 3-3' se solicitan calibres distintos. Confirmar cuales calibres y tipo de cable son requeridos
44	601100 001	Suministro de cable de media tensión tipo monopolar, de aluminio suave, calibre 250 KCM, clase de aislamiento 5 kv, nivel de aislamiento 133% (categoría ii), nivel básico de aislamiento al impulso 200 kv, material del aislamiento polietileno de cadena cruzada xlp, material de la pantalla alambres de cobre, material de la cubierta protectora pvc o de polietileno, temperatura máxima de operación 90 °c, temperatura máxima de operación en emergencia 130 °c, temperatura máxima de operación en corto circuito 250 °c. MCA VIAKON o similar, Incluye: acarreo, tendido, identificación, pruebas, consumibles, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	MI	360.00	Mismas dudas que la anterior, definir calibres de cable solicitados
43	211390 173	Suministro, instalación y prueba de Moto bomba Vertical Centrifuga Tipo Turbina, Lubricada por Agua, Modelo	pza	4	Definir si únicamente se suministraran 4 bombas, ya que en el plano "obra de toma-carcano de bombeo (arreglo de bombas)" se visualizan 10 bombas, se

		K20MC-3, Marca National Pump Company o similar en calidad, con motor eléctrico. Incluye: mano obra especializada, fletes, acarreos, conexiones, herramienta, fletes, acarreos y todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento (E.P.144A)			solicitan arreglos para 5 bombas, favor de definir cantidad de arreglos y bombas

Atentamente



Juan Isidro García Gutiérrez

Representante Legal